

Tabela robót ziemnych
ODCINEK A - G

| Metr | Odległość między przekrojami [m] | Powierzchnia przekroju [m2] | | Powierzchnia średnia [m2] | | Objętość [m3] | | Objętość do zużycia na miejscu [m3] | Nadmiar objętości na odcinku [m3] | |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------|--------|---------------------------|--------|---------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| | | wykopy | nasypy | wykopy | nasypy | wykopy (-) | nasypy (+) | | wykopy (-) | nasypy (+) |
| 0,00 | | 9,09 | 0,00 | | | | | | | |
| 245,50 | 245,50 | 5,48 | 0,00 | 7,29 | 0,00 | 1788,47 | 0,00 | 0,00 | 1788,47 | |
| 448,30 | 202,80 | 3,30 | 1,00 | 4,39 | 0,50 | 890,29 | 101,40 | 101,40 | 788,89 | |
| 614,60 | 166,30 | 3,45 | 0,60 | 3,38 | 0,80 | 561,26 | 133,04 | 133,04 | 428,22 | |
| 693,40 | 78,80 | 13,94 | 0,00 | 8,70 | 0,30 | 685,17 | 23,64 | 23,64 | 661,53 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| RAZEM: | | | | | | 3925 | 258 | 258 | 3667 | 0 |