Tabela robót ziemnych
ODCINEK A - G1

Metr	Odległość między przekrojami [m]	Powierzchnia przekroju [m2]		Powierzchnia średnia [m2]		Objętość [m3]		Objętość do zużycia na miejscu [m3]	Nadmiar objętości na odcinku [m3]	
		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy	wykopy (-)	nasypy (+)		wykopy (-)	nasypy (+)
6,20		7,07	0,00							
	64,30			4,73	0,30	304,14	19,29	19,29	284,85	
70,50		2,39	0,60							
	142,90			1,88	0,80	268,65	114,32	114,32	154,33	
213,40		1,37	1,00							
	75,20			2,87	0,85	215,45	63,92	63,92	151,53	
288,60		4,36	0,70							
	62,30			3,53	0,80	219,92	49,84	49,84	170,08	
350,90		2,70	0,90							
	117,20			4,35	0,45	509,82	52,74	52,74	457,08	
468,10		6,00	0,00							
	57,20			4,09	0,30	233,66	17,16	17,16	216,50	
525,30		2,17	0,60							
	74,70			3,19	0,30	237,92	22,41	22,41	215,51	
600,00		4,20	0,00							
	167,00			2,90	0,35	484,30	58,45	58,45	425,85	
767,00		1,60	0,70							
	53,50			3,73	0,35	199,29	18,73	18,73	180,56	
820,50		5,85	0,00							
	104,10			6,13	0,00	637,61	0,00	0,00	637,61	
924,60		6,40	0,00							
	70,90			5,00	0,15	354,50	10,64	10,64	343,87	
995,50		3,60	0,30							
	253,00			4,97	0,15	1257,41	37,95	37,95	1219,46	
1248,50		6,34	0,00							
	140,00			4,75	0,68	665,00	94,50	94,50	570,50	
1388,50		3,16	1,35							
	99,14			3,08	1,38	305,35	136,32	136,32	169,03	
1487,64		3,00	1,40							
					RAZEM:	**5893**	**696**	**696**	**5197**	**0**