Tabela robót ziemnych
ODCINEK G1 - WYTOWNO

Metr	Odległość między przekrojami [m]	Powierzchnia przekroju [m2]		Powierzchnia średnia [m2]		Objętość [m3]		Objętość do zużycia na miejscu [m3]	Nadmiar objętości na odcinku [m3]	
		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy	wykopy (-)	nasypy (+)		wykopy (-)	nasypy (+)
6,50		1,90	1,70							
	93,30			3,94	0,85	367,60	79,31	79,31	288,30	
99,80		5,98	0,00							
	177,20			4,68	0,15	829,30	26,58	26,58	802,72	
277,00		3,38	0,30							
	78,30			4,05	0,15	316,72	11,75	11,75	304,98	
355,30		4,71	0,00							
	109,20			3,41	0,25	371,83	27,30	27,30	344,53	
464,50		2,10	0,50							
	230,50			2,10	0,65	484,05	149,83	149,83	334,23	
695,00		2,10	0,80							
	470,81			1,60	0,40	753,30	188,32	188,32	564,97	
1165,81		1,10	0,00							
					RAZEM:	**3123**	**483**	**483**	**2640**	**0**