

Przedmiar robót

Obiekt	Sieć wodociągowa wraz z przyłączami, kanalizacja ściekowa wraz z przykanalikami, pompownie i przewody tłoczne, kanalizacja deszczowa wraz z wpustami branża drogowa UKŁAD II
Inwestor	POMERANIA NIERUCHOMOŚCI USTKA ul. Sportowa 5C 76-200 Słupsk
Biuro kosztorysowe	"BIURO" Anna Dębowska-Raczyńska ul. Piłsudskiego 21E/7 78-400 Szczecinek

Sporządził mgr inż. Janusz Raczyński

Szczecinek luty 2012r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Sieć wodociągowa wraz z przyłączami, kanalizacja ściekowa wraz z przykanalikami, pompownie i przewody tłoczne, kanalizacja deszczowa wraz z wpustami
branża drogowa UKŁAD II

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNNR 1 0111/01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,290
2	KNNR 1 0113/01		Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm na odkład	m2	3.500,000
ROBOTY ZIEMNE					
3	KNNR 1 0210/03		Wykopy o średniej głębokości do 65cm wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV	m3	1.391,000
PODBUDOWY					
4	KNNR 6 0103/03		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 434+1612,2	m2	2.046,200
			razem	m2	2.046,200
5	KNNR 6 0104/04		Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z pospółki o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	434,000
6	KNNR 6 0104/04		Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z pospółki o grubości po zagęszczeniu 50cm	m2	2.026,000
7	KNNR 6 0113/06		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	1.854,930
OGRANICZNIKI NAWIERZCHNI					
8	KNNR 6 0403/03		Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C8/10 F=0,045m2, na podsypce cementowo-piaskowej	m	445,000
9	KNNR 6 0403/03		Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x20cm, z wykonaniem ławy betonowej zwykłej z betonu C8/10 F=0,015m2, na podsypce cementowo-piaskowej	m	126,000
10	KNNR 6 0404/01		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	229,000
11	KNNR 6 0404/05		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	148,100
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE					
12	KNNR 6 0502/02		Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	434,000
13	KNNR 6 0502/03		Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	1.854,930

Sieć wodociągowa wraz z przyłączami, kanalizacja ściekowa wraz z przykanalikami, pompownie i przewody tłoczne, kanalizacja deszczowa wraz z wpustami
branża drogowa UKŁAD II

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Robotnicy	r-g	3.756,767		
		Razem	3.756,767		

Sieć wodociągowa wraz z przyłączami, kanalizacja ściekowa wraz z przykanalikami, pompownie i przewody tłoczne, kanalizacja deszczowa wraz z wpustami
branza drogowa UKŁAD II

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	21,915		
2	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	29,473		
3	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,343		
4	Kostka brukowa betonowa 6cm szara	m2	442,680		
5	Kostka brukowa betonowa 8cm szara	m2	1.892,029		
6	Krawężniki betonowe drogowe 15x20	m	128,520		
7	Krawężniki betonowe drogowy 15x30	m	453,900		
8	Miał kamienny	t	35,244		
9	Obrzeża betonowe 20x6cm	m	233,580		
10	Obrzeża betonowe 30x8cm	m	151,062		
11	Piasek uszlachetniony	m3	185,932		
12	Piasek	m3	13,025		
13	Pospółka	m3	1.352,754		
14	Słupki drewniane iglaste niekorowane o średnicy 70mm	m3	0,032		
15	Tłuczeń kamienny	t	784,635		
16	Woda	m3	170,933		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

Sieć wodociągowa wraz z przyłączami, kanalizacja ściekowa wraz z przykanalikami, pompownie i przewody tłoczne, kanalizacja deszczowa wraz z wpustami
branża drogowa UKŁAD II

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Koparka 0,60m3	m-g	42,565		
2	Równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g	31,233		
3	Samochód dostawczy	m-g	0,435		
4	Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)	m-g	16,235		
5	Walec statyczny samojezdny	m-g	130,790		
6	Walec wibracyjny samojezdny	m-g	8,389		
7	Wibrator powierzchniowy	m-g	297,561		
		Razem	527,207		