Tabela robót ziemnych
ODCINEK E - M UKŁAD II

Metr	Odległość między przekrojami [m]	Powierzchnia przekroju [m2]		Powierzchnia średnia [m2]		Objętość [m3]		Objętość do zużycia na miejscu [m3]	Nadmiar objętości na odcinku [m3]	
		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy	wykopy (-)	nasypy (+)		wykopy (-)	nasypy (+)
101,50		3,65	2,27							
	70,00			4,65	1,14	325,15	79,45	79,45	245,70	
171,50		5,64	0,00							
	119,30			6,75	0,00	804,68	0,00	0,00	804,68	
290,80		7,85	0,00							
	44,30			5,89	0,30	260,93	13,29	13,29	247,64	
335,10		3,93	0,60							
				3,86	0,65	0,00	0,00	0,00		
		3,78	0,70							
					RAZEM:	**1391**	**93**	**93**	**1298**	**0**