

Przedmiar robót

Obiekt	Sieć wodociągowa wraz z przyłączami, kanalizacja ściekowa wraz z przykanalikami, pompownie i przewody tłoczne, kanalizacja deszczowa wraz z wpustami branża drogowa UKŁAD I
Inwestor	POMERANIA NIERUCHOMOŚCI USTKA ul. Sportowa 5C 76-200 Słupsk
Biuro kosztorysowe	"BIURO" Anna Dębowska-Raczyńska ul. Piłsudskiego 21E/7 78-400 Szczecinek

Sporządził mgr inż. Janusz Raczyński

Szczecinek luty 2012r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Sieć wodociągowa wraz z przyłączami, kanalizacja ściekowa wraz z przykanalikami, pompownie i przewody tłoczne, kanalizacja deszczowa wraz z wpustami
branża drogowa UKŁAD I

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNNR 1 0111/01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,630
2	KNNR 1 0113/01		Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm na odkład	m2	6.860,000
ROBOTY ZIEMNE					
3	KNNR 1 0210/03		Wykopy o średniej głębokości do 65cm wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV 896+1800+658+1490	m3	4.844,000
			razem	m3	4.844,000
PODBUDOWY					
4	KNNR 6 0103/03		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 1033,64+4760,8	m2	5.794,440
			razem	m2	5.794,440
5	KNNR 6 0104/04		Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z pospółki o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	1.033,640
6	KNNR 6 0104/04		Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z pospółki o grubości po zagęszczeniu 50cm	m2	4.760,800
7	KNNR 6 0113/06		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	4.366,300
OGRANICZNIKI NAWIERZCHNI					
8	KNNR 6 0403/03		Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C8/10 F=0,045m2, na podsypce cementowo-piaskowej	m	1.005,000
9	KNNR 6 0403/03		Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x20cm, z wykonaniem ławy betonowej zwykłej z betonu C8/10 F=0,015m2, na podsypce cementowo-piaskowej	m	310,000
10	KNNR 6 0404/01		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	560,000
11	KNNR 6 0404/05		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	297,000
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE					
12	KNNR 6 0502/02		Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	1.033,640
13	KNNR 6 0502/03		Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	4.366,300

Sieć wodociągowa wraz z przyłączami, kanalizacja ściekowa wraz z przykanalikami, pompownie i przewody tłoczne, kanalizacja deszczowa wraz z wpustami
branża drogowa UKŁAD I

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Robotnicy	r-g	9.273,033		
		Razem	9.273,033		

Sieć wodociągowa wraz z przyłączami, kanalizacja ściekowa wraz z przykanalikami, pompownie i przewody tłoczne, kanalizacja deszczowa wraz z wpustami
branza drogowa UKŁAD I

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	49,875		
2	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	69,343		
3	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,789		
4	Kostka brukowa betonowa 6cm szara	m2	1.054,313		
5	Kostka brukowa betonowa 8cm szara	m2	4.453,626		
6	Krawężniki betonowe drogowe 15x20	m	316,200		
7	Krawężniki betonowe drogowy 15x30	m	1.025,100		
8	Miał kamienny	t	82,960		
9	Obrzeża betonowe 20x6cm	m	571,200		
10	Obrzeża betonowe 30x8cm	m	302,940		
11	Piasek uszlachetniony	m3	438,614		
12	Piasek	m3	29,908		
13	Pospółka	m3	3.182,167		
14	Słupki drewniane iglaste niekorowane o średnicy 70mm	m3	0,069		
15	Tłuczeń kamienny	t	1.846,945		
16	Woda	m3	406,625		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

Sieć wodociągowa wraz z przyłączami, kanalizacja ściekowa wraz z przykanalikami, pompownie i przewody tłoczne, kanalizacja deszczowa wraz z wpustami
branża drogowa UKŁAD I

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Koparka 0,60m3	m-g	148,226		
2	Równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g	77,507		
3	Samochód dostawczy	m-g	0,945		
4	Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)	m-g	38,956		
5	Walec statyczny samojezdny	m-g	307,795		
6	Walec wibracyjny samojezdny	m-g	23,757		
7	Wibrator powierzchniowy	m-g	701,992		
		Razem	1.299,179		