

Tabela robót ziemnych
ODCINEK E - M (część 1 na 2) UKŁAD I

Metr	Odległość między przekrojami [m]	Powierzchnia przekroju [m ²]		Powierzchnia średnia [m ²]		Objętość [m ³]		Objętość do zużycia na miejscu [m ³]	Nadmiar objętości na odcinku [m ³]	
		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy	wykopy (-)	nasypy (+)		wykopy (-)	nasypy (+)
8,70	81,00	3,33	2,26							
89,70		10,81	0,00	7,07	1,13	572,67	91,53	91,53	481,14	
101,50		11,80	3,65	2,27	7,23	1,14	85,31	13,39	13,39	71,92
RAZEM:						658	105	105	553	0