

Przedmiar robót

Obiekt	Sieć wodociągowa wraz z przyłączami, kanalizacja ściekowa wraz z przykanalikami, pompownie i przewody tłoczne, kanalizacja deszczowa wraz z wpustami branża drogowa UKŁAD III
Inwestor	POMERANIA NIERUCHOMOŚCI USTKA ul. Sportowa 5C 76-200 Słupsk
Biuro kosztorysowe	"BIURO" Anna Dębowska-Raczyńska ul. Piłsudskiego 21E/7 78-400 Szczecinek

Sporządził mgr inż. Janusz Raczyński

Szczecinek luty 2012r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Sieć wodociągowa wraz z przyłączami, kanalizacja ściekowa wraz z przykanalikami, pompownie i przewody tłoczne, kanalizacja deszczowa wraz z wpustami
branża drogowa UKŁAD III

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNNR 1 0111/01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,290
2	KNNR 1 0113/01		Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm na odkład	m2	3.150,000
ROBOTY ZIEMNE					
3	KNNR 1 0210/03		Wykopy o średniej głębokości do 65cm wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ w gruncie kategorii III-IV 275+203+152+447	m3	1.077,000
			razem	m3	1.077,000
PODBUDOWY					
4	KNNR 6 0103/03		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 427+2043	m2	2.470,000
			razem	m2	2.470,000
5	KNNR 6 0104/04		Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z pospółki o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	427,000
6	KNNR 6 0104/04		Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z pospółki o grubości po zagęszczeniu 50cm	m2	2.043,000
7	KNNR 6 0113/06		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	1.873,000
OGRANICZNIKI NAWIERZCHNI					
8	KNNR 6 0403/03		Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C8/10 F=0,045m ² , na podsypce cementowo-piaskowej	m	529,000
9	KNNR 6 0403/03		Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x20cm, z wykonaniem ławy betonowej zwykłej z betonu C8/10 F=0,015m ² , na podsypce cementowo-piaskowej	m	37,000
10	KNNR 6 0404/01		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	220,500
11	KNNR 6 0404/05		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	159,000
ROBOTY NAWIERZCHNIOWE					
12	KNNR 6 0502/02		Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	427,000
13	KNNR 6 0502/03		Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	1.873,000

Sieć wodociągowa wraz z przyłączami, kanalizacja ściekowa wraz z przykanalikami, pompownie i przewody tłoczne, kanalizacja deszczowa wraz z wpustami
branża drogowa UKŁAD III

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Robotnicy	r-g	3.679,157		
		Razem	3.679,157		

Sieć wodociągowa wraz z przyłączami, kanalizacja ściekowa wraz z przykanalikami, pompownie i przewody tłoczne, kanalizacja deszczowa wraz z wpustami
branza drogowa UKŁAD III

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	m3	24,360		
2	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	29,592		
3	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,340		
4	Kostka brukowa betonowa 6cm szara	m2	435,540		
5	Kostka brukowa betonowa 8cm szara	m2	1.910,460		
6	Krawężniki betonowe drogowe 15x20	m	37,740		
7	Krawężniki betonowe drogowy 15x30	m	539,580		
8	Miał kamienny	t	35,587		
9	Obrzeża betonowe 20x6cm	m	224,910		
10	Obrzeża betonowe 30x8cm	m	162,180		
11	Piasek uszlachetniony	m3	186,859		
12	Piasek	m3	12,948		
13	Pospółka	m3	1.361,487		
14	Słupki drewniane iglaste niekorowane o średnicy 70mm	m3	0,032		
15	Tłuczeń kamienny	t	792,279		
16	Woda	m3	173,848		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

Sieć wodociągowa wraz z przyłączami, kanalizacja ściekowa wraz z przykanalikami, pompownie i przewody tłoczne, kanalizacja deszczowa wraz z wpustami
branża drogowa UKŁAD III

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Koparka 0,60m3	m-g	32,956		
2	Równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g	33,149		
3	Samochód dostawczy	m-g	0,435		
4	Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)	m-g	17,125		
5	Walec statyczny samojezdny	m-g	131,916		
6	Walec wibracyjny samojezdny	m-g	10,127		
7	Wibrator powierzchniowy	m-g	299,000		
		Razem	524,708		